Propočet nákladů

Profese **MŠ PROVODÍN-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

VÝPIS ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU

Poř. č.	Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství
		VODOVOD DODÁVKA+MONTÁŽ+ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI		
		POTRUBÍ PPR+ IZOLACE D 32	M	10
		D 25	M	20
		D 20	M	45
		D40	M	30
		KANALIZACE DODÁVKA+MONTÁŽ		
		POTRUBÍ PVC ODPADNÍ+TVAROVKY DN 100	M	20
		DN 75	M	20
		DN 50	M	15
		DN 40	M	6
		REVIZE A PROČIŠTĚNÍ STÁV.LEŽATÉ KANAL.	M	30
		ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI		
		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. PŘIPOJ. ARMATUR		
		WC ZÁVĚSNÉ DĚTSKÉ+NÁDRŽ V PŘEDSTĚNĚ	KS	10
		+MONT.PRVEK NAPŘ.DUOFIX		
		WC ZÁVĚSNÉ VELKÉ+NÁDRŽ V PŘEDSTĚNĚ	KS	1
		+MONT. PRVEK NAPŘ. DUOFIX		
		WC KOMBI	KS	2
		UMÝVADLO DĚTSKÉ+SIFON	KS	12
		+MONT. PRVEK NAPŘ. DUOFIX		
		UMÝVÁTKO+SIFON+BATERIE	KS	1
		UMÝVÁTKO ROHOVÉ+SIFON+BATERIE	KS	1
		VÝLEVKA NÁSTĚNNÁ	KS	1
		BATERIE NÁSTĚNNÁ	KS	1
		KOHOUT PRO PŘIPOJENÍ HADICE+ODVODNĚN	KS	1
		PRAČKA-ODPAD+VENTIL HL406	KS	1
		EL. OHŘÍVAČ TUV 150 L+POJISTNÁ SOUPRAV	KS	3
		ZAŘÍZENÍ **KONCEPT**-FILTR, SMĚŠOVAČE,		
		VÝTOKOVÉ VENTILY - **ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA**		
		DEMONTÁŽE		
		DEMONTÁŽ WC,UMÝVADLA,VÝLEVKA	KS	30
		DEMONTÁŽ POTRUBÍ PVC KANALIZ.	m	20
		DEMONTÁŽ VODOVOD	m	30
		ZASLEPENÍ ODPADŮ V PODLAZE	KS	12

Stavební objekt,Provozní soubor

Propočet nákladů

Profese

VÝPIS ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU

Poř. č.	Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství

Propočet nákladů

VÝPIS ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU

Poř. č.	Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství